

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat 2022. április ülésére**Tárgy: Konyha felújítási pályázat - eszközbeszerzés****Tisztelt Képviselők!**

Önkormányzatunk 2021. augusztusában kapta meg a támogatói okiratot a Vaszar, Fő u. 16. szám alatt található konyha felújításához kapcsolódóan 35.407.700,- Ft-os támogatásra (95 %-os mértékű) 1.863.789,- Ft önerő biztosítása mellett (összeségében 37.271.489,- Ft).

A pályázatban benyújtott kérelemben szerepeltetni kellett a beszerzendő eszközöket, valamint részletes költségvetést kellett csatolni. Az eszközök az akkori árakon bruttó 18.086.070,- Ft összeget tettek ki.

A PM-mel történt egyeztetés során az eszközbeszerzéshez kapcsolódóan megtörtént a változásbejelentés – az eszközölt módosítások kapcsán nem volt szükség szerződésmódosításra – ezt a változást rugalmasabban kezelték, mint az építésnél jelentkező módosításokat.

Az eszközök beszerzésére három ajánlatot kapott az önkormányzat. Mindhárom ajánlat ugyanazon eszközökre vonatkozik.

A kapott ajánlatok:

Boros-Gasztro BT	21.214.080,- Ft
Kalapos és Társa Bt.	18.086.070,- Ft
ÉT-GÉP	19.067.780,- Ft

Fontos megjegyezni, hogy a legkedvezőbb ajánlatot nézve szerencsére az önkormányzatnak nem szükséges további hozzájárulást hozzátenni az eszközök beszerzéséhez a pályázatban vállaltan felül.

Határozati javaslat:

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testület .../2022.(IV.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására elnyert 519038 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az kérjen be árajánlatokat a kivitelezéshez kapcsolódóan az eszközbeszerzésre a Kalapos és Tsa Bt (8500 Pápa, Kolozsvári u. 4. adószám: 21040317-2-19) ajánlatát fogadja el nettó 14.241.000,- Ft +ÁFA, bruttó 18.086.070,- Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármestert az eszközök beszerzésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. április

Az építési munkálatok vonatkozásában is három ajánlat érkezett.

Csizmadia és Társai Kft	23.609.304,-
Fandako Bau Kft.	21.461.593,-
Helltherm Bt.	25.037.011,-

A pályázatba benyújtott eredeti ajánlat 18.691.319,- Ft volt, melyre 17.756.700,- Ft támogatást (95 %) kapott az önkormányzat.

A mostani ajánlatok ennél magasabb összeget tartalmaznak, hiszen a döntés óta jelentős áremelkedések voltak.

A kapott három ajánlat közül a Fandako Bau Kft ajánlata a legkedvezőbb 21.461.593,- Ft-tal. Ezért ezt az ajánlatot célszerű választani, hogy az önkormányzatot a legkisebb többletkiadás terhelje.

Határozati javaslat:

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testület .../2022.(IV.) határozata

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására elnyert 519038 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az kérjen be árajánlatokat a kivitelezéshez kapcsolódóan a Fandako Bau Kft. (8500 Pápa, Tapolcafői u. 112. 28758950-2-19) ajánlatát fogadja el nettó 16.898.892,- Ft +ÁFA, bruttó 21.461.593,- Ft összegben.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a munkálatok elvégzésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2022. április 30. és folyamatos

Vaszar, 2022. április 22.



Mezei Zsolt
polgármester



Boros-Gasztró Bt. 3532 Miskolc gépész u 2.

Vaszar Község Önkormányzata
8542 Vaszar Fő u 29
15429692-1-19

megnevezés	db	nettó ár	nettó érték	áfa27%	bruttó ár
Mosogatógép 50x50 kosárméret öblítőszeradagoló, befutó leszedő asztal, előmosó zuhany	1	1 950 000	1950000	526500	2476500
automata vízlágyító	1	338 000	338000	91260	429260
Burgonya koptató KG-503	1	520000	520000	140400	660400
ZV-20 zöldségfeldolgozó	1	437000	437000	117990	554990
GLR 152 gázüst	1	1210000	1210000	326700	1536700
Áruátvevő mérleg 150 k-os	1	142000	142000	38340	180340
Asztali mérleg	1	108000	108000	29160	137160
GLF202 gázüst 200 literes	1	1420000	1420000	383400	1803400
Rúdmixer habverőfejjel	1	185000	185000	49950	234950
Húsdaráló	1	213000	213000	57510	270510
Elektromos sütő pároló 10xGN1/1 öntisztító rendszer Hounö	1	4100000	4100000	1107000	5207000
Vízfürdős melegentartó 3xGN1/1	2	221000	442000	119340	561340
Tálcacsúsztató 2000x300mm	3	64000	192000	51840	243840
Tálca, pohár, evőeszköztartó	1	296000	296000	79920	375920
Tálcátartó állvány GN1/1	2	133000	266000	71820	337820
GN1/1 önkiszolgáló tálca	120	2850	342000	92340	434340
Fagyasztószekrény AF04EKOMBT rozsdamentes, 400 literes -18-22 cel 650x650x2060mm	3	503000	1509000	407430	1916430
Normál hűtőszekrény AF07EKOMTN rm burkolat, 710x800x2100mm	5	415000	2075000	560250	2635250
Padlóösszefolyó tésztafogóval rm	2	108000	216000	58320	274320
Aluplaszt állvány szárazáraktár	4	144000	576000	155520	731520
Kézmosó kiöntő	1	167000	167000	45090	212090
			16704000	4510080	21214080

Az árak új berendezéseket takarnak, leszállítva értendők. Fizetés átutalással történik. Ajánlatunk 60 nap
múlva veszíti érvényességét.
Miskolc 2022.04.14.

Tisztelettel: Boros Antal ügyvezető

BOROS-GASZTRÓ BT.
3532 Miskolc, Gépész u. 2.
Adószám: 21230714-2-05
Telefón: 06-30-9350-243

Kalapos és Tsa Bt
8500 Pápa Kolozsvári 4
21040317-2-19

Vaszar Község Önkormányzata
8542 Vaszar Fő u 29

megnevezés	db	nettó ár	nettó érték	áfa27%	bruttó ár
Mosogatógép50x50 kosárméret öblítőszeradagoló,befutó leszedő asztal,előmosó zuhany	1	1 325 000	1325000	357750	1682750
automata vízlágyító	1	255 000	255000	68850	323850
Burgonya koptató KG-503	1	405000	405000	109350	514350
ZV20 zöldség,sajtfeldolgozó	1	380000	380000	102600	482600
GLR 152 gázüst	1	1090000	1090000	294300	1384300
Áruátvevő mérleg 150 k-os	1	135000	135000	36450	171450
Asztali mérleg	1	95000	95000	25650	120650
GLF202 gázüst 200 literes	1	1300000	1300000	351000	1651000
Rúdmixer habverőfejjel	1	165000	165000	44550	209550
Húsdaráló	1	195000	195000	52650	247650
Elektromos sütő pároló 10xGN1/1 öntisztító rendszer Hounö	1	3480000	3480000	939600	4419600
Vízfürdős melegentartó3xGN1/1	2	205000	410000	110700	520700
Tálcacsúsztató 2000x300mm	3	60000	180000	48600	228600
Tálca,pohár,evőeszköztartó	1	265000	265000	71550	336550
Tálcataartó állvány GN1/1	2	110000	220000	59400	279400
GN1/1 önkiszolgáló tálca	120	2350	282000	76140	358140
Fagyasztószelekrény Liebherr GG4010 650x650x2060mm	3	465000	1395000	376650	1771650
Normál hűtőszelekrény Liebherr Gkvesf 5445	5	364000	1820000	491400	2311400
Padlóösszefolyó tésztafogóval rm	2	102000	204000	55080	259080
Aluplaszt állvány szárazáruraktár	4	125000	500000	135000	635000
Kézmosó kiöntő	1	140000	140000	37800	177800
			14241000	3845070	18086070

Az árak új berendezéseket takarnak,leszállítva értendők.Fizetés átutalással történik.Ajánlatunk 60 nap
múlva veszíti érvényességét.

Pápa 2022.04.22

Tisztelettel:Kalapos Ottó
309527561

Vaszar Község Önkormányzata
8542 Vaszar Fő u 29
15429692-1-19

tel.: 88 211 655
mob.:06 20 9 218 475
etgep@pr.hu



Köszönettel vettük meg a tisztelt megkeresésüket. Kérésükre az alábbiakban adjuk meg árainkat.


Tárgy: árajánlat

megnevezés	db	nettó ár	nettó érték	áfa 27%	bruttó ár
Mosogatógép, 50x50 kosárméret	1	1 600 000	1 600 000	432 000	2 032 000
öblítőszeradagoló, befutó leszedő asztal, előmosó zuhany,	1	320 000	320 000	86 400	406 400
Automata vizlágyító	1	475 000	475 000	128 250	603 250
Burgonya koptató, tip: KG-503	1	420 000	420 000	113 400	533 400
ZV-20 zöldségfeldolgozó, tárcsákkal	1	1 100 000	1 100 000	297 000	1 397 000
GLR 152 gázüst	1	135 000	135 000	36 450	171 450
Áruátvevő mérleg 150 k-os	1	95 000	95 000	25 650	120 650
Asztali mérleg	1	1 300 000	1 300 000	351 000	1 651 000
GLF202 gázüst 200 literes	1	165 000	165 000	44 550	209 550
Rúd mixer habverőfejjel	1	195 000	195 000	52 650	247 650
Húsdaráló	1	3 500 000	3 500 000	945 000	4 445 000
Elektromos sütő pároló 10xGN1/1	2	205 000	410 000	110 700	520 700
öntisztító rendszer Hounö	3	60 000	180 000	48 600	228 600
Vízfürdős melegtartó3xGN1/1	1	280 000	280 000	75 600	355 600
Tálcacsúsztató 2000x300mm	2	120 000	240 000	64 800	304 800
Tálca,pohár,evőeszköztartó	120	2 500	300 000	81 000	381 000
Tálcátartó állvány GN1/1	3	485 000	1 455 000	392 850	1 847 850
GN1/1 önkiszolgáló tálca	5	390 000	1 950 000	526 500	2 476 500
Fagyasztószekevény, AF04EKOMBT rozsdamentes, 400 literes -18 -22 C°	2	102 000	204 000	55 080	259 080
650x650x2060mm	4	135 000	540 000	145 800	685 800
Normál hűtőszekevény, AF07EKOMTN	1	150 000	150 000	40 500	190 500
rm. burkolat, 710x800x2100 mm					
Padlóösszefolyó, tésztafogóval rm					
Aluplaszt állvány, szárazáruraktár					
Kézmosó kiontó, 500x400x 850 mm					
nettó összesen			15 014 000	Áfa 27%	Bruttó összesen
				4 053 780	19 067 780

Az árajánlatban szereplő berendezések újak, első üzembehelyezésük és rendelkeznek CE vagy gyártói nyilatkozattal, valamint megfelelnek az Európai Unió és magyar élelmiszerbiztonsági előírásoknak.

Balatonkenese
2022.04.14

Tisztelettel
Mógor János



Cég név: ET-GÉP Étkeztetéses technikai gépek
Adószám: 60905451-2-39

Csizmadia és Társai Kft.

H-8500 Pápa

Negyedik u. 62/b.

Adószám:12977581-2-19

Banksz. szám:73200196-11305763

Építtető:

Vaszar Község Önkormányzata

8542 Vaszar, Fő u. 29.

Tervezte:

Strommer Csaba

06-30/520-1015

Munka címe: Hrsz.: 77/3

8542 Vaszar, Fő u. 16.

Kelt.: 2022. március 22.

A munka leírása:Óvodai konyha Átalakítása, felújítása

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7647460	10942543
2.1 ÁFA vetítési alap	18590003	
2.2 ÁFA	27,00%	5019301
3. A munka ára	23609304	

Csizmadia és Társai Kft.

8500 Pápa, Negyedik u. 62. B

Adószám: 12977581-2-19

~~KINIZSI: 73200196-11305763~~

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	115600	117940
Helyszíni beton és vasbeton munka	214857	683377
Vakolás és rabilolás	122015	1251545
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2621074	4576992
Felületképzés	165176	1186951
Szigetelés	1770738	1770738
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	768000	535000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	1870000	820000
Összesen:	7647460	10942543



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4	db	28900	0	115600	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	20	m3	0	5897	0	117940
Munkanem összesen:							115600	117940

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	73,56 m ²	0	3850	0	283206
2	31-032-1.4- 0350122	Felület-előkészítés, fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben MASTERPLAST építési reg PE fólia 0,09 mm (4*25m), Cikkszám: 0901-09100000	73,56 m ²	63	346	4634	25452
3	31-032-1.5- 0212515	Felület-előkészítés, dilatációs sáv kialakítása falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -1,5 cm szélességben LB-Knauf Dilatációs szalag 8/100, Csz.: K00841011	80,81 m	110	518	8889	41860
4	31-032- 4.1.2.1- 0215102	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101	73,56 m ²	1655	3611	121742	265625
5	31-032- 4.1.2.2- 0215102	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101	147,12 m ²	541	457	79592	67234
Munkanem összesen:						214857	683377

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.2.1- 0600030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs méspéppel	169,7 m2	719	7375	122015	1251545
Munkanem összesen:						122015	1251545

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	73,56 m2	0	3986	0	293210
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	169,7 m2	0	4718	0	800649
3	42-011-1.1.1.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	169,7 m2	322	987	54644	167495
4	42-011-1.1.1.2-0148702	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	169,7 m2	2350	985	398797	167155
5	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560005	73,56 m2	736	781	54140	57450
6	42-011-2.1.1.2-0148702	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	73,56 m2	2124	913	156241	67160
7	42-011-2.1.1.4.1-0313911	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Novoplan Maxi cementes önterülő kiegyenlítő 3-40 mm vastagságban elsősorban padlófűtésekhez, hidegburkolatok alá, Csz: 1495125	73,56 m2	1518	1461	111664	107471

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

8	42-012- 1.1.1.1.1.2- 0313021	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1193920 MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs, fehér, Csz: 5N10005	169,7 m2	7136	12472	1210986	2116511
9	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313020	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy S1 C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1203825 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	73,56 m2	8627	10874	634602	799891

Munkanem összesen:**2621074****4576992**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	154,37 m2	0	1718	0	265208
2	47-000- 1.99.1.2.1. 1-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelesű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	154,37 m2	518	2930	79964	452304
3	47-010- 1.1.1- 0419506	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó	154,37 m2	241	1467	37203	226461
4	47-011- 15.1.1.1- 0160011	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték	154,37 m2	311	1574	48009	242978
Munkanem összesen:						165176	1186951

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-002-3- 0113024	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu-LP PE belső oldali párafékező, párazáró, metalizált hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0211-01000060	292,78	m2	410	564	120040	165128
2	48-007- 1.2.2- 0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm	292,78	m2	3120	2763	913476	808953
3	48-007- 1.2.2- 0092025	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm	292,78	m2	2518	2721	737222	796657
Munkanem összesen:							1770738	1770738

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-012-2.5- 0241010	Villanyszerelés szükséges átalakítása, szerelvényszervezve meglévő rendszerhez csatlakoztatva	1	kl	768000	535000	768000	535000
Munkanem összesen:							768000	535000

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001-1	Épületgépészeti rendszer szükséges átalakítása, meglévő szerelvényekkel szerelvényezve meglévő rendszerhez csatlakoztatva	1	klt	1870000	820000	1870000	820000
Munkanem összesen:							1870000	820000

Helltherm Bt.

H-8500 Pápa

Korona u. 45/A.

Adószám:20753250-2-19

Építető:

Vaszar Község Önkormányzata

8542 Vaszar, Fő u. 29.

Tervezte:

Strommer Csaba

06-30/520-1015

Munka címe: Hrsz.: 77/3


8542 Vaszar, Fő u. 16.

Kelt.: 2022. március 23.

A munka leírása: Óvodai konyha Átalakítása, felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8091231	11622951
2.1 ÁFA vetítési alap	19714182	
2.2 ÁFA	27,00%	5322829
3. A munka ára	25037011	



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	120000	120000
Helyszíni beton és vasbeton munka	228978	712371
Vakolás és rabilolás	135761	1272758
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2787375	4856444
Felületképzés	200681	1327582
Szigetelés	1888436	1873796
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	780000	560000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	1950000	900000
Összesen:	8091231	11622951



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4	db	30000	0	120000	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	20	m3	0	6000	0	120000
Munkanem összesen:							120000	120000

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	73,56 m2	0	4000	0	294240
2	31-032-1.4- 0350122	Felület-előkészítés, fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben MASTERPLAST építési reg PE fólia 0,09 mm (4*25m), Cikkszám: 0901-09100000	73,56 m2	70	380	5149	27953
3	31-032-1.5- 0212515	Felület-előkészítés, dilatációs sáv kialakítása falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -1,5 cm szélességben LB-Knauf Dilatációs szalag 8/100, Csz.: K00841011	80,81 m	130	550	10505	44446
4	31-032- 4.1.2.1- 0215102	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101	73,56 m2	1700	3700	125052	272172
5	31-032- 4.1.2.2- 0215102	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101	147,12 m2	600	500	88272	73560
Munkanem összesen:						228978	712371

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.2.1- 0600030	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mézspéppel	169,7	m2	800	7500	135761	1272758
Munkanem összesen:							135761	1272758

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	73,56	m2	0	4200	0	308952
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	169,7	m2	0	4900	0	831535
3	42-011-1.1.1.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	169,7	m2	400	1100	67880	186671
4	42-011-1.1.1.2-0148702	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	169,7	m2	2500	1100	424253	186671
5	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560005	73,56	m2	800	850	58848	62526
6	42-011-2.1.1.2-0148702	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	73,56	m2	2300	1000	169188	73560
7	42-011-2.1.1.4.1-0313911	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Novoplan Maxi cementes önterülő kiegyenlítő 3-40 mm vastagságban elsősorban padlófűtésekhez, hidegburkolatok alá, Csz: 1495125	73,56	m2	1600	1600	117696	117696

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

8	42-012- 1.1.1.1.1.2- 0313021	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1193920 MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs, fehér, Csz: 5N10005	169,7 m2	7500	13000	1272758	2206113
9	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313020	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy S1 C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1203825 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	73,56 m2	9200	12000	676752	882720

Munkanem összesen:**2787375****4856444**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	154,37 m2	0	2100	0	324177
2	47-000- 1.99.1.2.1. 1-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	154,37 m2	600	3200	92622	493984
3	47-010- 1.1.1- 0419506	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó	154,37 m2	300	1600	46311	246992
4	47-011- 15.1.1.1- 0160011	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték	154,37 m2	400	1700	61748	262429
Munkanem összesen:						200681	1327582

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-002-3- 0113024	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu-LP PE belső oldali párafékező, párazáró, metalizált hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0211-01000060	292,78 m2	450	600	131751	175668
2	48-007- 1.2.2- 0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm	292,78 m2	3300	2900	966177	849064
3	48-007- 1.2.2- 0092025	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm	292,78 m2	2700	2900	790508	849064
Munkanem összesen:						1888436	1873796

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-012-2.5- 0241010	Villanyszerelés szükséges átalakítása, szerelvényszerelve meglévő rendszerhez csatlakoztatva	1	kt	780000	560000	780000	560000
Munkanem összesen:							780000	560000



Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001-1	Épületgépészeti rendszer szükséges átalakítása, meglévő szerelvényekkel szerelvényszerve meglévő rendszerhez csatlakoztatva	1	kt	1950000	900000	1950000	900000
Munkanem összesen:							1950000	900000

Fandako Bau Kft.
8598 Pápa, Tapolcafői utca 112.
Adószám: 28758950-2-19
email: meszixx@gmail.com
Ügyvezető: Mészáros Zoltán
mobil: 06-70/325-7293

Építtető:
Vaszar Község Önkormányzata
8542 Vaszar, Fő u. 29.

Tervezte:
Strommer Csaba
06-30/520-1015

Munka címe: Hrsz.: 77/3
8542 Vaszar, Fő u. 16.

Műszaki előkészítő:
Mészáros Zoltán
06-70/325-7293

Kelt: 2021. március 22.
Módosítva: 2022. március 21.

A munka leírása: Óvodai konyha Átalakítása, felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7074763	9824129
2.1 ÁFA vetítési alap	16898892	
2.2 ÁFA	27,00%	4562701
3. A munka ára	21461593	

FANDAKO BAU KFT.
8598 Pápa, Tapolcafői u. 112.
Cégjegyzékszám: 19-09-521392
Adószám: 28758950-2-19
Bsz.: OTP 11748045-24818069

Aláírás

A költségvetésben szereplő árakat változatlan formában
14 napig tudjuk tartani.

A költségvetésben szereplő anyagok, a beszállítások
időpontjainak függvényében változhatnak.

A hidegburkolatok lapválasztása nettó 3000 Ft/m²-ig lehetséges.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	151200	113760
Helyszíni beton és vasbeton munka	191436	649828
Vakolás és rabilolás	116245	1018376
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2451344	4094921
Felületképzés	151901	1074879
Szigetelés	1612637	1672365
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	700000	500000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	1700000	700000
Összesen:	7074763	9824129

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4	db	37800	0	151200	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	20	m3	0	5688	0	113760
Munkanem összesen:							151200	113760

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	73,56 m2	0	3700	0	272172
2	31-032-1.4- 0350122	Felület-előkészítés, fóliaterítés csúsztató vagy úsztatórétegre kerülő esztrichek készítését megelőzően, egy rétegben MASTERPLAST építési reg PE fólia 0,09 mm (4*25m), Cikkszám: 0901-09100000	73,56 m2	56	305	4119	22436
3	31-032-1.5- 0212515	Felület-előkészítés, dilatációs sáv kialakítása falak és egyéb felmenő szerkezetek mentén, az esztrichréteg készítését megelőzően, 0,5 -1,5 cm szélességben LB-Knauf Dilatációs szalag 8/100, Csz.: K00841011	80,81 m	106	487	8566	39354
4	31-032- 4.1.2.1- 0215102	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101	73,56 m2	1450	3490	106662	256724
5	31-032- 4.1.2.2- 0215102	Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, többlet minden további 1 cm vastagságért Baumit Esztrich, Cikkszám: 152101	147,12 m2	490	402	72089	59142
Munkanem összesen:						191436	649828

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001- 1.2.1- 0600030	Síma oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téгла-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel	169,7	m2	685	6001	116245	1018376
Munkanem összesen:							116245	1018376

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	73,56 m2	0	2794	0	205527
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	169,7 m2	0	4572	0	775873
3	42-011-1.1.1.1-0313027	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	169,7 m2	316	889	53626	150864
4	42-011-1.1.1.2-0148702	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	169,7 m2	2120	950	359766	161216
5	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560005	73,56 m2	646	762	47520	56053
6	42-011-2.1.1.2-0148702	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri	73,56 m2	1500	800	110340	58848
7	42-011-2.1.1.4.1-0313911	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Novoplan Maxi cementes önterülő kiegyenlítő 3-40 mm vastagságban elsősorban padlófűtésekhez, hidegburkolatok alá, Csz: 1495125	73,56 m2	1476	1316	108575	96805

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

8	42-012- 1.1.1.1.1.2- 0313021	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1193920 MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs, fehér, Csz: 5N10005	169,7 m2	6970	11049	1182816	1875026
9	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313020	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy S1 C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1203825 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	73,56 m2	8003	9716	588701	714709

Munkanem összesen:**2451344****4094921**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	154,37 m2	0	1616	0	249462
2	47-000- 1.99.1.2.1. 1-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerelesű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	154,37 m2	472	2770	72863	427605
3	47-010- 1.1.1- 0419506	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó	154,37 m2	237	1308	36586	201916
4	47-011- 15.1.1.1- 0160011	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér falfesték	154,37 m2	275	1269	42452	195896
Munkanem összesen:						151901	1074879

Szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-002-3- 0113024	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu-LP PE belső oldali párafékező, párazáró, metalizált hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0211-01000060	292,78 m2	390	544	114185	159273
2	48-007- 1.2.2- 0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm	292,78 m2	2951	2584	863996	756546
3	48-007- 1.2.2- 0092025	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm	292,78 m2	2167	2584	634456	756546
Munkanem összesen:						1612637	1672365

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-012-2.5- 0241010	Villanyszerelés szükséges átalakítása, szerelvényszerve meglévő rendszerhez csatlakoztatva	1	klt	700000	500000	700000	500000
Munkanem összesen:							700000	500000

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001-1	Épületgépészeti rendszer szükséges átalakítása, meglévő szerelvényekkel szerelvényezve meglévő rendszerhez csatlakoztatva	1	klt	1700000	700000	1700000	700000
Munkanem összesen:							1700000	700000